

Συγκεντρωτικός Πίνακας Προμέτρησης εργασιών τμήματος Α1 και Α2

α/α	Εργασίες - Υλικά	Είδος Μονάδας	Ποσότητα
1	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους	στρέμμα	56,15
2	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30μ.	τεμάχιο	899
3	Προμήθεια φυτών κατηγορίας Δ2	τεμάχιο	899
	Προμήθεια φυτών κατηγορίας Θ2	τεμάχιο	150
4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 – 1,50 lt	τεμάχιο	1049
5	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης διαμέτρου από 0,41 έως 0,60μ.	τεμάχιο	1798
6	Υποστύλωση δέντρων	τεμάχιο	899
7	Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων, με τα χέρια	στρέμμα	0,25
8	Άρδευση φυτών με βυτίο	τεμάχιο	9010
9	Μη επεξεργασμένη ξυλεία πασσάλων	κ.μ.	1,83
10	Σύρμα περίφραξης αγκαθωτό, γαλβανιζέ	τρέχον μέτρο	5820
11	Άνοιγμα λάκκων (περίφραξης) με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής 0,20 x 0,20 x 2,30μ.	τεμάχιο	583
12	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ton x 10m	6,53